参考資料15　配膳室設計における与条件

受配校6校のうち4校は現在（平成30年12月現在）設置計画段階であり、想定する配膳室設計条件は以下のとおりである。
なお、記載のコンテナ寸法等はあくまで面積検討における参考値であり、本事業における要求事項ではない。

中学校名			加古川中	中部中	浜の宮中	別府中
生徒+教職等 ⇒H32.4生徒数想定+H29教職員数を反映			963+57	749+49	836+49	495+35
喫食数（H32想定）			1020	798	885	530
H32クラス数想定（特支うち数）			29（4）	25（5）	24（2）	15（2）
H29クラス配置	1階		職＋4特 ＋6CR	職＋2特 ＋6CR	職＋2特 ＋8CR	職＋2特 ＋1CR
	2階		8CR	1特＋5CR	8CR	10CR
	3階		11CR	2特＋9CR	8CR	4CR
	4階					
	合　計		25C+4特+職	20C+5特+職	24C+2特+職	15C+2特+職

品　名	W*D*H	位置				
C1（食器コンテナ） 7クラス/1台	1500*950*1600	1階	5	4	4	3
C2（食缶コンテナ） 10クラス/1台	1500*950*1600	1階	3	3	3	2
H（配膳棚） ※H29配置+1階予備1台	1300*700*1100	1階（+1）	12	10	28	5
		2階	8	6	0	10
		3階	11	11	0	4
		合計	31	27	28	19
☆H32想定クラス数+1台		合計	30	26	25	16
D（L型台車）	900*700*800	米飯用	5	5	4	3
		牛乳用	3	2	2	2
		昇降用	4	4	1	4
		合計	12	11	7	9
W（2段ワゴン）	900*750*800	1階	2	2	2	2
職員室用ワゴン	830*500*810	1階	1	1	1	1
冷凍庫（検食）	650*625*1890	1階	1	1	1	1
保冷庫大（牛乳）	1500*900*1950	1階	1	1	1	0
保冷庫大（牛乳）	1200*900*1950	1階	0	0	0	1
保冷庫小（牛乳）	900*900*1950	1階	0	0	0	0
冷蔵庫（デザート）	1500*800*1890	1階	1	0	0	0
冷蔵庫（デザート）	1200*800*1890	1階	0	1	1	0
冷蔵庫（デザート）	900*800*1890	1階	0	0	0	1

※浜の宮中学校のみ平屋（1階）建の配膳室となる予定。