

尾上公園

ONOE PARK

尾上公園工事説明



1. 全体工事概要
2. 工事のスケジュール（令和7年度・令和8年度・令和9年度）
3. 工事説明（令和7年度 尾上公園排水路外整備工事）
4. トイレの位置について
5. 公園施設の紹介：トイレ、健康遊具、防球フェンス、グラウンド舗装ほか



1. 全体工事概要

ONOE PARK



加古川市まちの
魅力発信キャラクター
かこのちゃん

1. 全体工事概要

ONO E PARK

基本設計イメージ図 【全体】



多目的グラウンド①について

- 1.6 haを確保しています。
 - 様々なスポーツに対応できるよう土系舗装とっています。
- 同時利用可能なスポーツ事例は以下があります。

A/パターン サッカー(78m×115m) 1面 + フットサル(25m×42m) 4面

B/パターン ミニサッカー(50m×68m) 2面 + フットサル(25m×42m) 4面

C/パターン ソフトボール(80m×80m) 2面

多目的グラウンド②について

- 2.1 haを確保しています。
 - 様々なスポーツに対応できるよう土系舗装とっています。
- 同時利用可能なスポーツ事例は以下があります。

A/パターン サッカー(78m×115m) 2面

B/パターン 軟式野球(80m×80m)

C/パターン 少年野球(80m×80m)

植栽計画について

- 公園周りの植栽については、近隣施設への影響を考慮した植栽計画とします。
- 公園内部には芝生広場を設け、スポーツをみたり、利用者がひと休みできるスペースとします。

休憩施設について

- 日陰となる施設の設置や、ベンチの設置を計画しています。




加古川市まちの
魅力発信キャラクター
かこのちゃん

1. 全体工事概要

ONOE PARK

実施（詳細）設計 イメージ図 【先行整備区域】



加古川市まちの
魅力発信キャラクター
かこのちゃん

2. 今後のスケジュール

ONO E PARK

尾上公園整備事業 計画工程

| 項目 | 種別 | 令和7年度 | | | | 令和8年度 | | | | 令和9年度 | | | | 備考 |
|---------------|---------|-------|-------|--------|-------|----------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|----|
| | | 4-6月 | 7-9月 | 10-12月 | 1-3月 | 4-6月 | 7-9月 | 10-12月 | 1-3月 | 4-6月 | 7-9月 | 10-12月 | 1-3月 | |
| 先行整備区域 公園整備工事 | | 本年度 | | | | R8-9継続施工 | | | | | | | | |
| | 支障物撤去工事 | | | ■ | | | | | | | | | | |
| | 造成工事 | | | ■■ | | | | | | | | | | |
| | 雨水排水工事 | | | ■■ | | ■■ | | | | | | | | |
| | 給排水工事 | | | | | ■■■ | | | | | | | | |
| | 電気設備工事 | | | | | ■■ | | | | | | | | |
| | 施設工事 | | | | | | ■■■■ | | | | | | | |
| | 附帯・舗装工事 | | | | | | | ■■■■■ | | | | | | |
| | 植栽工事 | | | | | | | | | ■ | | | | |
| 第2期整備区域 用地取得 | | ■■■■■ | ■■■■■ | ■■■■■ | ■■■■■ | ■■■■■ | ■■■■■ | ■■■■■ | ■■■■■ | ■■■■■ | ■■■■■ | ■■■■■ | ■■■■■ | |
| | 用地買取協議 | ← | — | — | — | — | — | — | — | → | ··· | ··· | → | |



3. 工事説明（令和7年度）

尾上公園整備事業 計画工程

| 項目 | 種別 | 令和7年度 | | | | 令和8年度 | | | | 令和9年度 | | | | 備考 |
|---------------|---------|-------|------|--------|------|----------|------|--------|------|-------|-------|--------|------|----|
| | | 4-6月 | 7-9月 | 10-12月 | 1-3月 | 4-6月 | 7-9月 | 10-12月 | 1-3月 | 4-6月 | 7-9月 | 10-12月 | 1-3月 | |
| 先行整備区域 公園整備工事 | | 本年度 | | | | R8-9継続施工 | | | | | | | | |
| | 支障物撤去工事 | | | ■ | | | | | | | | | | |
| | 造成工事 | | ■ | ■ | | | | | | | | | | |
| | 雨水排水工事 | | ■ | ■ | | ■ | | | | | | | | |
| | 給排水工事 | | | | | ■ | ■ | | | | | | | |
| | 電気設備工事 | | | | | ■ | ■ | | | | | | | |
| | 施設工事 | | | | | ■ | ■ | ■ | | | | | | |
| | 附帯・舗装工事 | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | |
| | 植栽工事 | | | | | | | | | ■ | | | | |
| 第2期整備区域 用地取得 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 用地買取協議 | ← | — | — | — | — | — | — | — | → | ----- | → | | |



工事名： 令和7年度尾上公園排水路外整備工事

工期： 令和7年10月～令和8年3月

作業時間： 平日・**祝日** 8：00～17：00
土曜日・日曜日休み（原則）

発注者： 加古川市 建設部 公園緑地課

請負者： 株式会社マルヤマ建設



3. 工事説明（令和7年度 尾上公園排水路外整備工事）

ONOE PARK

先行整備区域

令和7年度

- 関電柱移設・撤去工事
- 支障物撤去工事
(水路撤去・伐採)
- 造成工事
- 舗装工事
- 仮設工事（防音パネル）
- 雨水排水工事

③防音パネル設置（H=3.0m）

現況平面図

②舗装の拡幅（W=1.5m）

④水路の改修（函渠型水路）

①進入路の構築（伐採・造成）

市道：加古川別府港線



加古川市まちの
魅力発信キャラクター
かこのちゃん

KAKOGAWA CITY

- ① 市道の廃止について
- ② 関電柱の移設・撤去について
- ③ 工事用車両の通行について
- ④ 尾上公園駐車場（供用部分）の入口の変更について
- ⑤ 工事用車両の進入路について
- ⑥ 舗装の拡幅・仮囲いの設置について
- ⑦ 工事による交通規制について




加古川市まちの
魅力発信キャラクター
かこのちゃん

① 市道の廃止について



② 関電柱の移設・撤去について



③ 工事用車両の通行について



④ 尾上公園駐車場（供用部分）の入口の変更について




④ 尾上公園駐車場（供用部分）の入口の変更について



⑤ 工事用車両の進入路について



⑤ 工事用車両の進入路について




⑥ 舗装の拡幅・仮囲いの設置について





⑥ 舗装の拡幅・仮囲いの設置について



断面図



⑥ 舗装の拡幅・仮囲いの設置について




⑥ 舗装の拡幅・仮囲いの設置について



加古川市まちの
魅力発信キャラクター
かこのちゃん


⑥ 舗装の拡幅・仮囲いの設置について



⑦ 工事による交通規制について




⑦ 工事による交通規制について



4. トイレの位置について

※トイレの位置を変更検討しています



加古川市 まちの
魅力発信キャラクター
かこのちゃん

4. トイレの位置について

※トイレの位置を変更検討しています




4. トイレの位置について

トイレの位置を変更検討しています



5. 公園施設の紹介：トイレ、健康遊具、防球フェンス、グラウンド舗装

ONO E PARK





加古川市まちの
魅力発信キャラクター
かこのちゃん

5. 公園施設の紹介：トイレ、健康遊具、防球フェンス、グラウンド舗装

ONO E PARK

トイレ



サイコロトイレ [LM LM/LM] Plan-A 目隠し型

本体 50二丁掛外装タイル張り仕上げ
(アップルトン・エス 12/1000F)
目隠し壁 50二丁掛け外装タイル張り仕上げ
(アップルトン・エス 12/1000F)



※外装はイメージです




加古川市まちの
魅力発信キャラクター
かこのちゃん

5. 公園施設の紹介：トイレ、健康遊具、防球フェンス、グラウンド舗装

ONOE PARK

健康遊具



合計6基



加古川市まちの
魅力発信キャラクター
かこのちゃん

5. 公園施設の紹介：トイレ、健康遊具、防球フェンス、グラウンド舗装

ONO E PARK

パーゴラ





概略寸法

屋根状：W4500×D3800

支柱間：W3000×D3000

主要部材

支柱・桁・ルーバー(可動式)：アルミ型材



円形パーゴラ





概略寸法

外側桁：R8500、L8900、角度60度

ルーバーL4000

主要部材

支柱・桁：スチール／ルーバー：アルミ型材





加古川市まちの魅力発信キャラクター
かこのちゃん


5. 公園施設の紹介：トイレ、健康遊具、防球フェンス、グラウンド舗装

ONO E PARK

防球フェンス



両開きくぐり門扉(w 2000)



加古川市まちの
魅力発信キャラクター
かこのちゃん

5. 公園施設の紹介：トイレ、健康遊具、防球フェンス、グラウンド舗装

ONO E PARK

グラウンド舗装

| 分類 | | 真砂土舗装（単一土） | 混合土：改良クレイ舗装 | | |
|---------------|---------------|--|---|---|--|
| 名称 | | クレイ舗装／真砂土舗装 | 改良クレイ舗装：不溶性土壤改良 | | 改良クレイ舗装：特殊針葉樹皮改良 |
| イメージ | |  |  |  | |
| 断面構成（例） | | 表面処理：苦汁+化粧砂 表層 t=100：真砂土 路盤 t=100：碎石 (C40/RC40) | 表面処理：苦汁+化粧砂 表層 t=100：真砂土+不溶性土壤混合 路盤 t=100：碎石 (C40/RC40) | 表面処理：苦汁+化粧砂 表層 t=100：真砂土+特殊針葉樹皮材 路盤 t=100：碎石 (C40/RC40) | |
| 概要 | | ・良質砂質土である真砂土（花崗岩風化土）をフリイ選別したものを締め固めた舗装。 | ・浄水処理過程で発生する汚泥処理土を加工した改良土と真砂土を現場混合する改良クレイ工法。 | ・国産針葉樹の樹皮を加工した繊維状改良材と真砂土を現場混合した改良クレイ工法。 | |
| 適応性／特性 | 耐雨性 | ・降雨後、ぬかるみやすい 降雨後の回復まで比較的時間がかかる | ○ | ・浄水処理の凝集剤成分が泥濁化/軟弱化を防ぐ。 ○ | ・土粒- |
| | 防塵性 | ・砂塵が起こりやすい。 | △ | ・防塵効果が期待できる。 ○ | ・防塵 |
| | 雑草防除 | ・雑草繁茂が懸念される。 | △ | -- | -・樹皮 |
| | 平坦性及び維持管理性 | ・しっかりとした維持管理が望ましい。 | △ | ・從来工法と比べ管理が容易。 ○ | ・”” |
| 環境・エコ | | -- | - | 浄水場汚泥由来のリサイクル材 ○ | 製材過程で発生した樹皮のリサイクル材 林野庁木づかいマーク登録 (CO2削減に貢献) ○ |
| デメリット | | ・耐雨性、平坦性、防塵性は望めない。維持管理をしっかりしないと使用に支障が出る場合がある。 | | ・整備後しばらく改良材（土壤）の臭気が漂うことがある。 ・コケの浸食を比較的うけやすい。 | ・整備後しばらく改良材（樹皮繊維）が降雨後グラウンド表面に浮遊することがある。 |
| 特長 | | -- | | 原料資源量が潤沢・豊富 (浄水場汚泥由来の発生材) | 維持管理の軽減化 リペア/再改修が容易 |
| 仕様根拠 (公共性) | 設計/仕様 積算教本 | ・日本スポーツ施設協会：【真砂土舗装】 | | -- | ・（公財）日本スポーツ施設協会：【特殊針葉樹皮】 ・国交省「公園緑地工事共通仕様書」：【特殊針葉樹皮】 |



ONOE PARK

完成イメージ図



ONOE PARK

完成イメージ図



～おわり～

ご清聴ありがとうございました