参考資料15：配膳室設計における与条件

受配校6校のうち4校は現在（平成30年8月現在）設置計画段階であり、想定する配膳室設計条件は以下のとおりである。なお、記載のコンテナ寸法等はあくまで面積検討における参考値であり、本事業における要求事項ではない。

中学校名			加古川中	中部中	浜の宮中	別府中
生徒+教職等⇒H29.5生徒数・教職員数を反映			982+57	767+49	900+49	520+35
喫食数（H29.5現在）			1039	816	949	555
H29クラス配置	1階		職＋4特 ＋6CR	職＋2特 ＋6CR	職＋2特 ＋8CR	職＋2特 ＋1CR
	2階		8CR	1特＋5CR	8CR	10CR
	3階		11CR	2特＋9CR	8CR	4CR
	4階					
	合　計		25C+4特+職	20C+5特+職	24C+2特+職	15C+2特+職
H29クラス数変換（上段合計値） ★2特＝1CR,、職＝1CRに換算			28C分	24C分	26C分	17C分
最大クラス数（平成41までの推計）			26C+4特+職	23C+5特+職	24C+2特+職	15C+2特+職
最大クラス数変換（平成41までの推計） ★2特＝1CR,、職＝1CRに換算			29C分(H33)	27C分（H41）	26C分	17C分

品　名	W*D*H	位置				
C1（食器コンテナ） 7クラス/1台	1500*950*1600	1階	5	4	4	3
C2（食缶コンテナ） 10クラス/1台	1500*950*1600	1階	3	3	3	2
H（配膳棚） ※H29配置+各階1台	1300*700*1100	1階	10	9	27	4
		2階	9	7	0	11
		3階	12	11	0	5
		合計	31	27	27	20
D（L型台車）	900*700*800		11（6+5）	11（6+5）	7（2+5）	9（6+3）
W（2段ワゴン）	900*750*800	1階	2	2	2	2
冷凍庫（検食）	650*625*1890	1階	1	1	1	1
保冷庫大（牛乳）	1200*900*1950	1階	1	1	1	1
保冷庫小（牛乳）	900*900*1950	1階	1	1	1	0
冷蔵庫（デザート）	1200*800*1890	1階	1	1	1	1
冷蔵庫（デザート）	900*800*1890	1階	1	1	1	0

備考　　クラス数の変換　：　特別支援2CR＝1CR分,、職員室＝1CR分として換算。

浜の宮中学校　：　浜の宮中学校のみ、平屋（1階）建の配膳室となる予定。